

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาบีชะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (ใช้ราคารับประกันที่อำเภอเมืองปัตตานี 21.00-21.99)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกรดพื้นทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	416.00	1.64	682.24	1.3607	928.32	928.32	เงินไข FACTER F
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.	20.80	560.75	11,663.60	1.3607	15,870.66	15,870.66	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2.1	ค่าแรงเทพทรายปรับระดับรองพื้นทาง	ตร.ม.	20.25	99.00	2,004.75	1.3607	2,727.86	2,727.86	-เงินประกันผลงาน 0 %
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	62.40	2,070.09	129,173.62	1.3607	175,766.54	175,766.54	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3.1	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	62.40	306.00	19,094.40	1.3607	25,981.75	25,981.75	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	416.00	38.00	15,808.00	1.3607	21,509.95	21,509.95	
4.1	ค่าแรงวางตะแกรงวายเมท	ตร.ม.	416.00	5.00	2,080.00	1.3607	2,830.26	2,830.26	
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	40.50	400.00	16,200.00	1.3607	22,043.34	22,043.34	เงินไขระยะเวลา / เบิกจ่าย
5.2	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	31.20	133.00	4,149.60	1.3607	5,646.36	5,646.36	-กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน
6	ไหล่ทางหินคลุก (ข้างละ 0.25 ม.)	ลบ.ม.	10.40	921.51	9,583.70	1.3607	13,040.55	13,040.55	-เบิกจ่าย 1 งวดงาน
7	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	เมตร	83.20	53.93	4,486.98	1.3607	6,105.43	6,105.43	
							รวม	292,451.01	(1)

ผลรวมราคากลาง	(1)	=	292,451.01
แรงงูใจ 5 % ตามมติ ครม.	(1) * 5/100	=	14,622.55
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		=	307,073.56
สรุปราคากลางที่จะก่อสร้าง ( คิดเป็นเงินเพียง)	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน	307,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๒๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระรัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญประภา นันทพุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิทกรี บากา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระรัง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายดำรงห์ สาณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระรัง