

สรุปผลการประมาณเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ถาวร) หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2564 (ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่อำเภอเมืองปัตตานี 29-29.50)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาทุน x FF	หมายเหตุ
1	งานบุกเบิกทางป่า (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	540.00	5.46	2,948.40	1.3607	4,011.89	เงื่อนไข FACTER F
2	งานปรับเกรดพื้นที่ทาง	ตร.ม.	423.00	10.84	4,585.32	1.3607	6,239.24	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานรองพื้นทางลูกรัง (หนาเฉลี่ย 0.20 ม.)	ตร.ม.	81.00	257.81	20,882.61	1.3607	28,414.97	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	งานพื้นทางหินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ตร.ม.	56.00	946.31	52,993.36	1.3607	72,108.06	-เงินประกันผลงาน 0 %
5	งานวางท่อ คสล.				-		-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	5.1 ท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร	ท่อน	6.00	680.86	4,085.16	1.3607	5,558.68	เงื่อนไขระยะเวลา/เบิกจ่าย
	ผลรวมราคากลาง						116,332.84	-กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน
	แรงจูงใจ 5 %						5,816.64	-เบิกจ่าย 1 งวดงาน
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						122,149.48	
	คิดเป็นเงินเพียง						122,000.00	
	สรุปขอปรับราคากลาง (คิดเป็นเงินเพียง)	ตัวอักษร			หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. จะรังที่ 13.1/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษยา คิตตลาภ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิภกรี บากา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เห็นชอบ.....

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

(นายคำริห์ สาแล๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง